Câmara Municipal da Mêda	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO VALE DO PEREIRO DO CONCELHO DA MÊDA	EDITAL n.º 15/2016

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

1º TRIMESTRE 2016
01 Janeiro a
31 Março

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
Pesquisa e quantificação de Coliformes totais	0	0	0	0	100	2	**2**	100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L Cl2	---	0,3	0,3	0	100	2	**2**	100
Pesquisa e quantificação de Escherichia coli -	0	0	0	0	100	2	**2**	100

Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento

O presidente:

Data da publicitação:

Câmara Municipal da Mêda	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO RANHADOS DO CONCELHO DA MÊDA	EDITAL n.º 15/2016

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

1º TRIMESTRE 2016
01 Janeiro a
31 Março

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
Pesquisa e quantificação de Coliformes totais	0	0	0	0	100	3	**3**	100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L Cl2	---	0,3	0,7	0	100	3	**3**	100
Pesquisa e quantificação de Escherichia coli -	0	0	0	0	100	3	**3**	100
ALUMINIO - µg/L Al	200	49	117	0	100	3	**3**	100
AMÓNIO - mg/L NH4	0,50	<0,1(l.q.)	<0,1(l.q.)	0	100	3	**3**	100
CHEIRO - Factor de Diluição	3	<1	<1	0	100	3	**3**	100
Pesquisa e quantificação de Clostridium perfri	0	0	0	0	100	3	**3**	100
CONDUTIVIDADE - µS/cm	2500	90	120	0	100	3	**3**	100
COR - mg/L escala Pt/Co	20	<5(l.q.)	<5(l.q.)	0	100	3	**3**	100
MANGANÊS - µg/L Mn	50	<20(l.q.)	<20(l.q.)	0	100	3	**3**	100
Quantificação de número de colónias a 22ºC -	Alteração Ano	não detectad	ão detectad	0	100	3	**3**	100
Quantificação de número de colónias a 36ºC -	Alteração Ano	não detectad	ão detectad	0	100	3	**3**	100
OXIDABILIDADE - mg/L O2	5	<1,9(l.q.)	<1,9(l.q.)	0	100	3	**3**	100
pH - Unidades de pH	6,5-9,0	7,1 (22 ºC)	8,5 (22 ºC)	0	100	3	**3**	100
SABOR - Factor de Diluição	3	<1	<1	0	100	3	**3**	100
TURVAÇÃO - UNT	4	<0,5(l.q.)	1	0	100	3	**3**	100

Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento

O presidente:

Data da publicitação:

Câmara Municipal da Mêda	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO PROVA DO CONCELHO DA MÊDA	EDITAL n.º 15/2016

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

1º TRIMESTRE 2016
01 Janeiro a
31 Março

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
Pesquisa e quantificação de Coliformes totais	0	0	0	0	100	2	**2**	100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L Cl2	---	0,3	0,9	0	100	2	**2**	100
Pesquisa e quantificação de Escherichia coli -	0	0	0	0	100	2	**2**	100
AMÓNIO - mg/L NH4	0,50	<0,1(l.q.)	<0,1(l.q.)	0	100	1	**1**	100
CHEIRO - Factor de Diluição	3	<1	<1	0	100	1	**1**	100
CONDUTIVIDADE - µS/cm	2500	88	88	0	100	1	**1**	100
COR - mg/L escala Pt/Co	20	<5(l.q.)	<5(l.q.)	0	100	1	**1**	100
MANGANÊS - µg/L Mn	50	<20(l.q.)	<20(l.q.)	0	100	1	**1**	100
NITRATOS - mg/L NO3	50	<4(l.q.)	<4(l.q.)	0	100	1	**1**	100
Quantificação de número de colónias a 22ºC -	Alteração Ano	não detectad	não detectad	0	100	1	**1**	100
Quantificação de número de colónias a 36ºC -	Alteração Ano	não detectad	não detectad	0	100	1	**1**	100
OXIDABILIDADE - mg/L O2	5	<1,9(l.q.)	<1,9(l.q.)	0	100	1	**1**	100
pH - Unidades de pH	6,5-9,0	7,1 (22 ºC)	7,1 (22 ºC)	0	100	1	**1**	100
SABOR - Factor de Diluição	3	<1	<1	0	100	1	**1**	100
TURVAÇÃO - UNT	4	<0,5(l.q.)	<0,5(l.q.)	0	100	1	**1**	100

Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento

O presidente:

Data da publicitação:

Câmara Municipal da Mêda	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO CORNALHEIRA DO CONCELHO DA MÊDA	EDITAL n.º 15/2016

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

1º TRIMESTRE 2016
01 Janeiro a
31 Março

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
Pesquisa e quantificação de Coliformes totais	0	0	0	0	100	2	**2**	100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L Cl2	---	0,3	0,3	0	100	2	**2**	100
Pesquisa e quantificação de Escherichia coli -	0	0	0	0	100	2	**2**	100
-								
-								
-							

Câmara Municipal da Mêda	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO ALCARVA DO CONCELHO DA MÊDA	EDITAL n.º 15/2016

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

1º TRIMESTRE 2016
01 Janeiro a
31 Março

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
Pesquisa e quantificação de Coliformes totais	0	0	0	0	100	1	1	100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L Cl2	---	0,3	0,3	0	100	1	1	100
Pesquisa e quantificação de Escherichia coli -	0	0	0	0	100	1	1	100
AMÓNIO - mg/L NH4	0,50	<0,1(l.q.)	<0,1(l.q.)	0	100	1	1	100
CHEIRO - Factor de Diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100
CONDUTIVIDADE - µS/cm	2500	109	109	0	100	1	1	100
COR - mg/L escala Pt/Co	20	<5(l.q.)	<5(l.q.)	0	100	1	1	100
MANGANÊS - µg/L Mn	50	<20(l.q.)	<20(l.q.)	0	100	1	1	100
NITRATOS - mg/L NO3	50	4	4	0	100	1	1	100
Quantificação de número de colónias a 22ºC -	Alteração Anão detectadão detectad			0	100	1	1	100
Quantificação de número de colónias a 36ºC -	Alteração Anão detectadão detectad			0	100	1	1	100
OXIDABILIDADE - mg/L O2	5	<1,9(l.q.)	<1,9(l.q.)	0	100	1	1	100
pH - Unidades de pH	6,5-9,0	6,6 (22 ºC)	6,6 (22 ºC)	0	100	1	1	100
SABOR - Factor de Diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100
TURVAÇÃO - UNT	4	<0,5(l.q.)	<0,5(l.q.)	0	100	1	1	100

Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram situações de incumprimento

O presidente:

Data da publicitação: